



ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α	Αρ. Τιμ.	Είδος εργασίας	Άρθρο Αναθεώρησης	Μον. Μετ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδος	Δαπάνες	
							Μερική	Ολική
ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ -ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ								
1	3.10.01.01	Εκσκαφή ορυγμάτων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες σε κατοικημένη περιοχή.Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την πλευρική απόθεση των προϊόντων εκσκαφής.Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m	ΥΔΡ 6081.1	μ³	480,00	7,00 €	3.360,00	
2	Δ-1	Κοπή ασφαλτ/δέματος	ΟΙΚ-2269(α)	μ	78,70	0,99 €	77,91	
3	5.04	Επιχώσεις ορυγμάτων με προϊόντα εκσκαφών με ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπίκνωσης	ΥΔΡ 6067	μ³	192,00	2,20 €	422,40	
4	3.12	Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων για την αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα δίκτυα ΟΚΩ.	ΥΔΡ 6087	μμ	120,00	4,90 €	588,00	
5	5.07	Διάστρωση και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο λατομείου.	ΥΔΡ 6069	μ³	152,35	9,80 €	1.493,03	
6	4.09	Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων	ΟΔΟ 4521B	μ²	96,00	18,40 €	1.766,40	
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Α							7.707,74 €	
ΟΜΑΔΑ Β: ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ - ΔΙΚΤΥΑ								
7	ΣΧΕΤ. Β-53	Τοποθέτηση Αγωγών ομβρίων από άσπλους προκατασκευασμένους πρεσσαριστούς τσιμεντοσωλήνες C16/20 (B15) Φ1,00 m	ΟΔΟ 2885	μμ	120,00	10,00 €	1.200,00	
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Β							1.200,00 €	
ΔΑΠΑΝΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ							8.907,74 €	
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%							1.336,16 €	
ΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ							10.243,90 €	
ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (Φ.Π.Α.) 19%							2.356,10 €	
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ							12.600,00 €	

Θεωρήθηκε /08/ 2011

○

Προϊστάμενος Τ.Υ.Δ.Κ. α.α.

○ Συντάκτης

Βασίλειος Βαρτζιώτης
Τοπογράφος Μηχανικός

Χριστόφορος Παπαδημητρίου
Πολιτικός Μηχανικός