



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
 ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ
 ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ: «Αντικατάσταση τμήματος στέγης Νι
 Σταθμού Δελβινακίου»

Τ.Κ. ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α	Αρ. Τιμ.	Είδος εργασίας	Άρθρο Αναθεώρησης	Μ.Μ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδος €	Δε
							Μερική
ΟΜΑΔΑ Α: ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ							
1	22.22.01	Καθαίρεση επικεραμώσεων, χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων κεράμων	ΟΙΚ-2241	μ ²	220,00	6,70	1.474,00
			ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Α:				
ΟΜΑΔΑ Β: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΤΕΓΑΣΕΙΣ							
2	52.79.02	Τεγίδωση από ξυλεία πριστή	ΟΙΚ 5280	μ ³	3,62	450,00	1.628,21
3	52.80.03	Σανίδωμα στέγης με τάβλες πάχους 2,5 cm	ΟΙΚ 5283	μ ²	220,00	22,50	4.950,00
4	72.16	Επικεράμωση με κεραμίδια ρωμαϊκού τύπου	ΟΙΚ 7211	μ ²	220,00	23,50	5.170,00
5	79.10	Στεγάνωση ξύλινης στέγης με λεπτή ελαστομερή υδρατμοπερατή μεμβράνη	ΟΙΚ 7912	μ ²	250,00	7,90	1.975,00
			ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Β:				
ΔΑΠΑΝΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ							
ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ 18%							
ΑΘΡΟΙΣΜΑ							
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%							
ΑΘΡΟΙΣΜΑ							
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ							
ΑΘΡΟΙΣΜΑ							
ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (Φ.Π.Α.) 23%							
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ							

Θεωρήθηκε/05/2013

Καλπάκι /05/2013
 Ο Συντάξας

ηπιακού

απάνες
Ολική
1.474,00 €
13.723,21 €
15.197,21 €
2.735,50 €
17.932,72 €
2.689,91 €
20.622,62 €
515,59 €
21.138,21 €
4.861,79 €
26.000,00 €