



ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ

α/α Τιμολογ.	Είδος εργασίας	Άρθρο	Μο- νάδα	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη	
		Αναθεώρησης				Μερική	Ολική
	10. ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ						
10.01	Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα.						
10.01.01	Φορτοεκφόρτωση με τα χέρια	ΟΙΚ-1101	ton	22,56	14,90	336,14	
10.05	Μεταφορά υλικών με ζώα.	ΟΙΚ-1128	ton x 100m	321,60	3,40	1.093,44	
10.07	Μεταφορές με αυτοκίνητο						
10.07.01	δια μέσου οδών καλής βατότητας	ΟΙΚ-1136	ton.km	451,20	0,40	180,48	
	20. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ						
20.01	Εκθάμνωση εδάφους ή εκρίζωση δενδρυλλίων						
20.01.01	περιμέτρου κορμού μέχρι 0,25 m	ΟΙΚ-2101	m2	4.000,00	8,40	33.600,00	
20.04	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων, χωρίς την καθαρή μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής						
20.04.01	σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	ΟΙΚ-2122	m3	1.094,34	23,50	25.716,99	
20.31	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών χωρίς χρήση μηχανικών μέσων.						
20.31.02	χωρίς την διάστρωση των προϊόντων μετά την εκφόρτωση	ΟΙΚ-2173	m3	1.000,00	4,80	4.800,00	
20.40	Χειρονακτική διακίνηση προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων	ΟΙΚ-2177	ton x 10 m	2.300,00	5,30	12.190,00	
	32. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ						
32.05	Σκυροδέματα μικρών έργων						
32.05.04	Για κατασκευές από σκυροδέμα κατηγορίας C16/20	ΟΙΚ 3214	m3	6,60	140,00	924,00	
	38. ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ - ΟΠΛΙΣΜΟΙ						
38.20	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος						
38.20.03	Δομικά πλέγματα B500C (S500s)	ΟΙΚ-3873	kg	150,50	1,10	165,55	
	41. ΞΗΡΟΛΙΘΟΔΟΜΕΣ						
41.02.01	Λιθόστρωτα πάχους μέσου πάχους έως 25 cm	ΟΙΚ-4106	m2	600,00	6,70	4.020,00	
	42. ΑΡΓΟΛΙΘΟΔΟΜΕΣ						
42.05	Αργολιθοδομές με ασβεστοσιμεντοκονίαμα των 150 kg τσιμέντου						
42.05.03	Αργολιθοδομές με ασβεστοσιμεντοκονίαμα δύο ορατών όψεων	ΟΙΚ-4207	m3	14,60	92,70	1.353,42	
42.11	Αργολιθοδομές με ασβεστοσιμεντοκονίαμα των 400 kg τσιμέντου						
42.11.03	Αργολιθοδομές με ασβεστοσιμεντοκονίαμα δύο ορατών όψεων	ΟΙΚ-4213	m3	5,11	99,30	507,42	
42.51	Κοινές γωνιολιθοδομές						
42.51.03	Κοινές γωνιολιθοδομές με τσιμεντοασβεστοκονίαμα 400 kg τσιμέντου και 0,08 m3 ασβέστου	ΟΙΚ-4262	m3	3,52	219,00	770,88	

	45. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΨΕΩΝ ΛΙΘΟΔΟΜΩΝ							
45.01	Διαμόρφωση όψεων λιθοδομών χωρικού τύπου							
45.01.01	Διαμόρφωση όψεων λιθοδομών ανωμάλου χωρικού τύπου	ΟΙΚ-4501	m2	91,23	19,90	1.815,48		
	52. ΞΥΛΙΝΑ ΠΑΤΩΜΑΤΑ - ΤΟΙΧΟΙ - ΟΡΟΦΕΣ							
52.66	Στέγη ξύλινη, για επιστέγαση με κεραμίδια γαλλικά ή τεχνητές πλάκες επίπεδες ή κυματοειδείς							
52.66.01	Στέγη ξύλινη, ανοίγματος έως 6,00 m	ΟΙΚ 5266	m2	34,56	39,80	1.375,49		
	71. ΑΡΜΟΛΟΓΗΜΑΤΑ - ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ							
71.01	Αρμολογήματα όψεων τοιχοδομών							
71.01.02	Αρμολογήματα κατεργασμένων όψεων λιθοδομών	ΟΙΚ 7102	m2	91,23	15,90	1.450,56		
	72. ΕΠΙΣΤΕΓΑΣΕΙΣ							
72.15	Επιστέγαση με σχιστόπλακες	ΟΙΚ 7211	m2	34,56	66,20	2.287,87		
	73. ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ							
73.11	Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ακανόνιστες	ΟΙΚ 7311	m2	70,00	34,60	2.422,00		
73.13	Επιστρώσεις με τετραγωνικές ημιλαξευτές μαρμαρόπλακες	ΟΙΚ 7313	m2	9,70	41,10	398,67		
	79. ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ - ΗΧΟΥ - ΘΕΡΜΟΤΗΤΟΣ							
79.14	Επίστρωση απλή με υαλούφασμα επί ασφαλτικού υλικού	ΟΙΚ 7914	m2	50,00	1,40	70,00	95.478,39	

ΟΔΟΠΟΙΑ

α/α Τιμολογ.	Είδος εργασίας	Άρθρο	Μο- νάδα	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη	
		Αναθεώρησης				Μερική	Ολική
	ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ						
E-8	Πληροφοριακές πινακίδες πλήρως αντανακλαστικές						
E-8.3	Πλευρικές με ανακλαστικό υπόβαθρο από μεμβράνη τύπου Ι	ΟΙΚ-6541	m ²	4,80	91,00	436,80	
E-9	Πινακίδες ρυθμιστικές και ένδειξης επικίνδυνων θέσεων υψηλής αντανακλαστικότητας						
E-9.3	Πινακίδα ρυθμιστική μικρού μεγέθους απλής όψης	ΟΙΚ-6541	τεμ.	4,00	35,50	142,00	
E-10	Στύλοι πινακίδων						
E-10.1	Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα Φ 1 1/2"	ΟΔΟ-2653	τεμ.	4,00	29,40	117,60	
E-11	Χιλιομετρικός δείκτης υψηλής αντανακλαστικότητας						
E-11 ΣΧΕΤ	Χιλιομετρικός δείκτης 0,10Χ0,10	ΟΙΚ-6541	τεμ.	60,00	15,00	900,00	1.596,40

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

	Ξύλινο έτοιμο δοχείο απορριμμάτων εμπορίου		τεμ	2,00	200,00	400,00	
	Πολυπαιχνίδι εμπορίου		τεμ	1,00	3.000,00	3.000,00	
	Ξύλινη έτοιμη Ενημερωτική πινακίδα εισόδου εμπορίου		τεμ	4,00	800,00	3.200,00	
	Ξύλινο έτοιμο τραπέζι και ξύλινες επιφάνειες καθίσματος εμπορίου		τεμ	3,00	500,00	1.500,00	
	Πέτρινη Καρούτα		τεμ	1,00	50,00	50,00	
	Σιδερένια σχάρα ψησταριάς		τεμ	1,00	50,00	50,00	
	Ξύλινη έτοιμη πεζογάφυρα εμπορίου		τεμ	2,00	5.000,00	10.000,00	18.200,00

Σύνολο Α'	115.274,79 €
Εργολαβικό Όφελος 18%	20.749,46 €
Σύνολο Β'	136.024,25 €
Απρόβλεπτα 15%	20.403,64 €
Σύνολο Γ'	156.427,89 €
Πρόβλεψη αναθεώρησης	6.173,74 €
Σύνολο Δ'	162.601,63 €
ΦΠΑ 23%	37.398,37 €
Γενικό Σύνολο	200.000,00 €

Θεωρήθηκε .../.../2010
Ο προϊστάμενος ΤΥΔΚ

Επιβλέπων

Ο συντάκτης

Τσώλης Παναγιώτης
Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΛ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΣ
Ν. ΔΟΥΚΑ 26 - 453 32, ΙΩΑΝΝΙΝΑ
ΤΗΛ: 6972407030 FAX: 2651041833
ΑΦΜ: 050012387 ΔΟΥ: Α' Ιωαννίνων