



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΑΝΩ ΚΑΛΑΜΑ

ΕΡΓΟ : ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ
ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΜΕΓΑΣ
ΛΑΚΚΟΣ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ
ΠΑΛΙΟΥ ΜΑΥΡΟΝΟΡΟΥΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ: 300.000,00 €

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

A/A	Είδος Εργασίας	Αριθμός τιμ/γίου	Κωδικός αναθ/σης	Μονάδα	Τιμή Μονάδας	Ποσότητα	Δαπάνη
ΕΚΣΚΑΦΕΣ - ΕΠΙΧΩΜΑΤΑ - ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ							
1	Εκβαθύνσεις - διαπλατύνσεις κοιτών ποταμών ή ρεμμάτων με χρήση οιουδήποτε μηχανικού εξοπλισμού Με την παράπλευρη απόθεση των προϊόντων εκσκαφών	Αρθρο 3.06.01	ΥΔΡ 6058	m ³	0,80	1.202,50	962,00 €
2	Κατασκευή συμπιεσμένου επιχώματος από υλικά που έχουν προσκομισθεί επί τόπου	Αρθρο 5.02	ΥΔΡ 6080	m ³	0,60	1.200,00	720,00 €
3	Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων σε εδάφη βραχώδη χωρίς χρήση εκρηκτικών Με την παράπλευρη απόθεση των προϊόντων εκσκαφών	Αρθρο 3.03.01	ΥΔΡ 6055	m ³	17,80	1.978,30	35.213,79 €
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ							
4	Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών	Αρθρο 9.01	ΥΔΡ 6301	m ²	6,50	223,60	1.453,40 €
5	Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπίκνωση και συντήρηση σκυροδέματος Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας	Αρθρο 9.10.05	ΥΔΡ 6329	m ³	91,00	136,87	12.455,15 €
6	Προσαύξηση τιμής σκυροδεμάτων μικρών απομακρυσμένων τεχνικών έργων.	Αρθρο 9.13	ΥΔΡ 6329	m ³	18,00	136,87	2.463,66 €
7	Αργολιθοδομές με ασβεστοσιμεντοκονίαμα μιάς ορατής όψεως	42.11.02	ΟΙΚ-4212	m ³	86,10	5,59	480,95 €

8	Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, τοποθέτηση και αρμολόγηση τσιμεντοσωλήνων υπογείων δικτύων αποχετεύσεως, χωρίς τον εγκιβωτισμό, ονομαστικής	Αρθρο 12.01.01.02	ΥΔΡ 6551.2	μμ	10,50	15,20	159,60 €
9	Σκυρόδεμα Άοπλο C12/15 (B15) στρώσης φθοράς με κολυμβητούς λίθους λατομείου	B-29.2.3	ΟΔΟ-2531	m ³	98,70	11,61	1.145,91 €
ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΟΙΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΝΩΝ							
10	Κατασκευή φατνών συρματοκιβωτίων ή συρματοκυλίνδρων (gabions) Με γαλβανισμένο συρματόπλεγμα διπλής πλέξης.	Αρθρο 8.01.01	ΥΔΡ 6151	kg	4,00	17.744,41	70.977,65 €
11	Πλήρωση συρματοκιβωτίων και συρματοκυλίνδρων Με θραυστό υλικό, λατομικής προέλευσης	Αρθρο 8.02.01	ΥΔΡ 6154	m ³	17,30	2.597,18	44.931,13 €
ΚΛΑΔΟΠΛΕΓΜΑΤΑ							
12	ΚΛΑΔΟΠΛΕΓΜΑΤΑ	Αρθρο E12	ΠΡΣ 5144	m	13,40	83,00	1.112,20 €

Σύνολο :	172.075,43 €
Εργολαβικό Όφελος 18%	30.973,58 €
Σύνολο Β'	203.049,01 €
Απρόβλεπτα 15%	30.457,35 €
Σύνολο Γ'	233.506,36 €
Πρόβλεψη αναθεώρησης	10.396,08 €
Σύνολο Γ'	243.902,44 €
ΦΠΑ 23%	56.097,56 €
Γενικό Σύνολο	300.000,00 €

Θεωρήθηκε/.../2009
Ο προϊστάμενος ΤΥΔΚ

Ο Επιβλέπων

Ο Συντάκτης

Τσώλης Παναγιώτης
Αγρονόμος Τοπογράφος
Μηχανικός