



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΤΥΔΚ

ΕΡΓΟ: : "Κατασκευή Αποχετευτικού Θέση Μπόλου"

ΔΗΜΟΣ: ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ  
Τ.Κ. ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ

### ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

**1) Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες**

$V=120,00*2,00*2,00 =$  480,00 μ<sup>3</sup>

**2) Κοπή ασφαλτοσκυροδέματος**

90,00 μμ 90,00 μ.μ.

**3) Επιχώσεις ορυγμάτων με προϊόντα εκσκαφών**

$V=120,00*2,00*2,00-1,60*1,50*120,00 =$  192,00 μ<sup>3</sup>

**4) Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων**

120,00 μ.μ.

**5) Διάστρωση και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο λατομείου.**

$V=1,60*1,50*120,00-3,14*0,60*0,60*120,00=$  152,35 μ<sup>3</sup>

**6) Αποκατάσταση σφαλτικού οδοστρώματος**

$A=(2,00*90)=$  180,00 μ<sup>2</sup>

**7) Τοποθέτηση αγωγών ομβρίων από άοπλους προκατασκευασμένους πρεσσαριστούς τσιμεντοσωλήνες C16/20 (B15) Φ1,00 m**

L= 120,00 μ.μ.

Ο Συντάκτης

Χριστόφορος Παπαδημητρίου  
Πολιτικός Μηχανικός