



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  
ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 09 / 2016

## ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΕΡΓΟ:	“Αποκατάσταση οδών Δήμου Πωγωνίου -Υποέργο ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου”
ΔΗΜΟΣ:	ΠΩΓΩΝΙΟΥ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:	18.000,00 €  α.Για εργασίες: 14.516,13 € β. Για Φ.Π.Α.: 3.483,87€ ΣΥΝΟΛΟ: 18.000,00 €



## ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα αποτελεί επικαιροποίηση της υπ' αριθμ. 09/2016 μελέτης, και εκπονείται κατόπιν του υπ' αριθμ οικ. 4009/16-05-2017 εγγράφου του Δημάρχου Πωγωνίου και αφορά την αποκατάσταση οδών του Δήμου Πωγωνίου. Η αρχική μελέτη είχε εκπονηθεί στις 20/04/2016 (αριθμ. Πρωτοκόλλου οικ 3088) σύμφωνα με το υπ' αριθμ 2006/10-03-2016 εγγράφο του Δημάρχου Πωγωνίου.

Η επικαιροποίηση επιβάλλεται λόγω του νέου κανονισμού περιγραφικών τιμολογίων εργασιών για δημόσιες συμβάσεις έργων σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργού Υποδομών και μεταφορών ΔΝΣγ/οικ.35577/ΦΝ 466/04.05.2017(ΦΕΚ 1746/19.05.2017 τεύχος Β'), αλλά και της αλλαγής του Φ.Π.Α. (από 23% σε 24%).

Κατόπιν επιτόπιας αυτοψίας που πραγματοποιήθηκε στις 08/04/2016 παρουσία του αντιδημάρχου της Δημοτικής Ενότητας Άνω Πωγωνίου κ. Κων/νου Γκέγκα και των προέδρων των Τ.Κ. Κεφαλοβρύσου, Βασιλικού και Ωραιοκάστρου, οι εργασίες που θα εκτελεστούν καθ' υπόδειξη των ανωτέρω και κατά προτεραιότητα ανά τοπική κοινότητα είναι οι εξής:

### Τ.Κ. Κεφαλοβρύσου

- Τσιμεντόστρωση με σκυρόδεμα C12/15 του δρόμου προς παλαιό Γυμνάσιο μήκους περίπου 56μ. και πλάτους 3μ.
- Διαμόρφωση-ισοπέδωση, επίστρωση αμμοχάλικου και τσιμεντόστρωση με σκυρόδεμα C12/15 του δρόμου προς οικία Κόντη Θεοδώρου μήκους περίπου 60μ. και πλάτους 3μ.

### Τ.Κ. Βασιλικού

- Τσιμεντόστρωση με σκυρόδεμα C12/15 του δρόμου προς οικία Τζολέων μήκους περίπου 26μ. και πλάτους 3μ.
- Τσιμεντόστρωση με σκυρόδεμα C12/15 του δρόμου προς οικία Παπαστράτου Ζαχαρία μήκους περίπου 12μ. και πλάτους 3μ
- Αποκατάσταση κατεστραμμένου λιθόστρωτου επί της οδού Φίλιου, με λιθόστρωτο απλή μορφής με αρκάδες με άσπρους λίθους εμβαδού περίπου 11μ2.
- Τσιμεντόστρωση με σκυρόδεμα C12/15 του δρόμου έμπροσθεν Οικοκυρικής Σχολής μήκους περίπου 10,7μ. και πλάτους 4μ.

### Τ.Κ. Ωραιοκάστρου

- Τσιμεντόστρωση με σκυρόδεμα C12/15 του δρόμου προς οικία Κοντογιώργου Βασιλικής μήκους περίπου 44μ. και πλάτους 3μ.

- Τσιμεντόστρωση με σκυρόδεμα C12/15 του δρόμου προς οικία Νικολόπουλου Φάνη και Εκκλησία Αγ. Παλιουρή μήκους περίπου 35μ. και πλάτους 3μ.
- Διαμόρφωση-ισοπέδωση, επίστρωση αμμοχάλικου και τσιμεντόστρωση με σκυρόδεμα C12/15 του δρόμου προς οικία Σιντάκα Λεωνίδα μήκους περίπου 40μ. και πλάτους 3μ.

Όλες οι εργασίες θα εκτελεσθούν έντεχνα, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Διευθύνουσας Τεχνικής Υπηρεσίας, και σύμφωνα με τον τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές και τις διατάξεις του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α'): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/Ε.Ε. και 2014/25/Ε.Ε.).

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των 18.000,00€ (για εργασίες:14.516,13€ και για ΦΠΑ 24%:3.483,87€) και θα χρηματοδοτηθεί από την Περιφέρεια Ηπείρου (Υποέργο ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου). Η πίστωση των 18.000,00€ είναι εγγεγραμμένη στον ΚΑ 64-7333.003 του προϋπολογισμού του Δήμου Πωγωνιού.

Καλπάκι 07/06/2017  
Ο Συντάξας

Νικόλαος Τζιμογιάννης  
Πολιτικός Μηχανικός