



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ**

**ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ**

## **ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

**ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 01/12-01-2021, ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ**

**ΑΠΟΦΑΣΗ 05/2021**

**ΘΕΜΑ : Έγκριση της υπ. αρ. 23/2020 μελέτης του έργου «Κατασκευή έργων για την αντιμετώπιση των φαινομένων της λειψυδρίας» προϋπολογισμού 255.422,00 με Φ.Π.Α..**

Στο Καλπάκι και στο Δημοτικό Κατάστημα Πωγωνίου, σήμερα την **12<sup>η</sup> Ιανουαρίου 2021**, ημέρα **Τρίτη** - ώρα έναρξης **09.00 π.μ.** & ώρα λήξης **10.00 π.μ.**, συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πωγωνίου σε τακτική συνεδρίαση **δια περιφοράς** (σχετ.: Το άρθρο 10 της Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»-ΦΕΚ Α' 55/11-03-2020 ,η αρ. 18318/13-3-20 εγκύκλιος του ΥΠΕΣ, η αρ. Δ1α/ΓΠ. Οικ. 68952/28-10-20 Υπουργική Απόφαση, κ.λ.π. )μετά από γραπτή πρόσκληση του Προέδρου της, με αριθ. πρωτ. **88/08-01-2021**, η οποία δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε ή γνωστοποιήθηκε στα μέλη , σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει σήμερα.

Από τα απεσταλμένα email των μελών της Ο.Ε. από τον προσωπικό τους λογαριασμό καθώς επίσης και τα χειρόγραφα συμπληρωμένα έντυπα που κατατέθηκαν εμπρόθεσμα στην γραμματεία της Ο.Ε. διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα **[7]** μέλη της Ο.Ε., βρέθηκαν παρόντα και τα **[6]**, ήτοι:

	<b>ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΛΩΝ</b>	<b>ΤΙΤΛΟΣ</b>	<b>ΠΑΡΟΝ</b>
1	ΚΑΨΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ	ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΝΑΙ
2	ΣΙΟΥΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ	ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΝΑΙ
3	ΚΟΥΚΟΥΛΑΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ(ΑΝΤ/ΡΧΟΣ)	ΝΑΙ
4	ΓΙΟΥΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΝΑΙ
5	ΜΠΟΝΤΙΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΝΑΙ
6	ΝΤΟΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΝΑΙ
7	ΣΚΟΡΔΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η Διοικ. Υπάλληλος του Δήμου Μπόνια Αθανασία ως ειδικός Γραμματέας της ΟΙΚ.ΕΠ. [τήρηση πρακτικών].

Ο Πρόεδρος κήρυξε την συνεδρίαση και εισηγούμενος το **4<sup>ο</sup>** θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:

Από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας κατατέθηκε η αρ. **23/2020** μελέτη του έργου **«Κατασκευή έργων για την αντιμετώπιση των φαινομένων της λειψυδρίας»** προϋπολογισμού **με Φ.Π.Α. 255.422,00€**.

Οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν πιο συγκεκριμένα είναι οι εξής:

**1. Τ.Κ. Χρυσόρραχης**

Αντικατάσταση του κεντρικού δικτύου ύδρευσης του οικισμού από την υδρομάστευση επί της επαρχιακής οδού Βελλάς-Βροντισμένης έως και την κάτω δεξαμενή του οικισμού.

Ένα τμήμα του δικτύου από την υδρομάστευση μέχρι το φρεάτιο που θα κατασκευαστεί εκτός του οικισμού, θα τοποθετηθεί σωλήνας ύδρευσης ελατού χυτοσιδήρου (ductile iron) με σωλήνες DN 100 mm / κλάσης C40 συνολικού μήκους 1.150,00 μέτρων (συνημμένο απόσπασμα χάρτη δορυφορικής απεικόνισης), λόγω του μεγάλου μανομετρικού ύψους μέχρι την δεξαμενή αλλά και φύσης του λόγω εδάφους που έχει διαβρώσει τον υφιστάμενο χαλυβδοσωλήνα.

Από το εν λόγω φρεάτιο και μέχρι την κάτω δεξαμενή εντός του οικισμού θα τοποθετηθεί νέος σωλήνας πολυαιθυλενίου PE 100 ονομ. διαμέτρου DN 110 mm / PN 25 atm, συνολικού μήκους 1.880μ (συνημμένο απόσπασμα χάρτη δορυφορικής απεικόνισης).

Εκτός από τα δύο φρέατια δικλίδων που θα κατασκευαστούν, ένα στο σημείο αλλαγής του σωλήνα από ελατό χυτοσίδηρο σε PE και στο σημείο εισόδου εντός του οικισμού, θα τοποθετηθούν και δύο πυροσβεστικοί κρουνοί στις θέσεις που φαίνονται στο απόσπασμα.

## **2. Τ.Κ. Βροντισμένη**

Αντικατάσταση του κεντρικού δικτύου ύδρευσης του οικισμού από την υδρομάστευση επί της επαρχιακής οδού Βελλάς-Βροντισμένης έως και την δεξαμενή που βρίσκεται εκτός του οικισμού.

Θα αντικατασταθεί ο υφιστάμενος πλαστικός σωλήνας- PVC και θα τοποθετηθεί νέος σωλήνας πολυαιθυλενίου PE 100 ονομ. διαμέτρου DN 110 mm / PN 10 atm, συνολικού μήκους 1.200μ όπως φαίνεται στο συνημμένο απόσπασμα χάρτη δορυφορικής απεικόνισης.

Απαιτείται επίσης η κατασκευή φρεατίου με αεραξαγωγό διπλής ενέργειας στην θέση «Βρύση» προκειμένου να εξασφαλίζεται η ομαλή φυσική ροή προς την δεξαμενή.

## **3. Τ.Κ. Μαυροβουνίου**

Αντικατάσταση τμήματος του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης του οικισμού από το κεντρικό φρεάτιο στην πλατεία και σε τμήμα του κάτω «μαχαλά» του οικισμού μέχρι την τελευταία οικία δυτικά όπου και θα απομονωθεί.

Θα αντικατασταθεί ο υφιστάμενος σιδηροσωλήνας και θα τοποθετηθεί νέος σωλήνας πολυαιθυλενίου PE 100 ονομ. διαμέτρου DN 63 mm / PN 16 atm, συνολικού μήκους 175,00μ όπως φαίνεται στο συνημμένο απόσπασμα χάρτη δορυφορικής απεικόνισης.

Θα κατασκευαστεί νέο φρεάτιο στο σημείο διακλάδωσης του αγωγού και θα τοποθετηθούν νέες παροχές σε όλες τις οικίες (10 τεμάχια).

## **4. Τ.Κ. Βήσσανης**

Αντικατάσταση του κεντρικού δικτύου ύδρευσης του οικισμού από την δεξαμενή της γεώτρησης, που βρίσκεται στην Μονή Άβελ, εκτός του οικισμού, μέχρι σημείου επί της επαρχιακής οδού Βασιλικού -Δελβινάκιου στο οποίο θα κατασκευαστεί νέο φρεάτιο καθαρισμού.

Θα αντικατασταθεί τμήμα του υφιστάμενου σιδηροσωλήνα διαμέτρου Φ100, το οποίο παρουσιάζει διαρκώς βλάβες και παρατηρούνται μεγάλες απώλειες. Θα τοποθετηθεί νέος σωλήνας πολυαιθυλενίου PE 100 ονομ. διαμέτρου DN 110 mm / PN 25 atm, συνολικού μήκους 380μ και θα κατασκευαστεί νέο φρεάτιο σύνδεσης με τον παλιό αγωγό αλλά και καθαρισμού στο σημείο της επαρχιακής οδού Βασιλικού -Δελβινάκιου, όπως φαίνεται στο συνημμένο απόσπασμα χάρτη δορυφορικής απεικόνισης.

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των 255.422,00€ (για εργασίες: 205.985,48€ και για ΦΠΑ 24%: 49.436,52€) και θα χρηματοδοτηθεί ένα μέρος του από το πρόγραμμα του Υπουργείου Εσωτερικών για την λειψυδρία με ποσό 150.000,00 ευρώ (ΣΑΕ 055) ενώ το υπόλοιπο (105.422,00 ευρώ) από ιδίους πόρους του Δήμου. Η πίστωση των 255.422,00€ είναι εγγεγραμμένη στον ΚΑ 63-7312.001 του προϋπολογισμού του Δήμου Πωγωνίου.

Προτείνω να εγκριθεί η εν λόγω μελέτη και να καθοριστεί ο τρόπος εκτέλεσης του έργου.

Τέλος η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του Προέδρου της Ο.Ε., τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 2ιε του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 3 του Ν.4623/2019 , την αρ. **23/2020** μελέτη του τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πωγωνίου,

**Αποφασίζει ομόφωνα:**

1.Εγκρίνει την αρ. **23/2020 μελέτη** του έργου **«Κατασκευή έργων για την αντιμετώπιση των φαινομένων της λειψυδρίας»** προϋπολογισμού **με Φ.Π.Α. 255.422,00€** που συνέταξε το **Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Πωγωνίου**, ως έχει.

2. Καθορίζει τον τρόπο εκτέλεσης του ανωτέρου έργου με την διαδικασία του **ανοιχτού διαγωνισμού**.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **05/2021**.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΚΑΨΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**Ακολ. Υπογραφές**

**ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΨΑΛΗΣ**