



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΟΥΚΛΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 1967 ΚΛΙΜΑΚΑ 1/500



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΟΡΘΟΦΩΤΟΧΑΡΤΗ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ




ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ ΟΡΟΣΗΜΩΝ ΣΕ ΕΓΣΑ '87		
Σημεία	X	Y
252	204920.6	4413471.75
253	204925.75	4413468.23
251	204957.7	4413446.71
747	204998.06	4413385.85
748	204993.53	4413372.12
274	205006.74	4413372.77
250	204965.04	4413453.81
272	205018.1	4413373.68
273	205012.51	4413365.36
610	204973.57	4413362.6
608	204973.84	4413354.83
606	204980.79	4413336.62
604	204992.65	4413321.68
605	204987.75	4413315.24
607	204973.41	4413332.87
609	204965.77	4413353.71
611	204965.37	4413362.64
271	204938.36	4413361.48
270	204937.11	4413369.36

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΥΜΒΟΛΩΝ	
Σ1	Πολυγωνικό σημείο
500.00	Ταχυμετρικό σημείο
500.00	Μανδρότοπος
Κιγκλίδωμα	Κιγκλίδωμα
Συρματοπλέγμα	Συρματοπλέγμα
Ιδιοκτησία Καρόκης Νικόλαος	Ιδιοκτησία Καρόκης Νικόλαος
Δρόμος	Δρόμος
Άλλου είδους πρηνές	Άλλου είδους πρηνές
Διανομές	Διανομές

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
α) Η αποτύπωση έγινε στο κρατικό σύστημα συντεταγμένων ΕΓΣΑ '87.
β) Οι διαστάσεις και τα εμβαδά υπολογίστηκαν από τις συν/νες.
γ) Η εξάρτηση στο κρατικό σύστημα συντεταγμένων ΕΓΣΑ '87 με τη βοήθεια διπλόσημων δεκτών GNSS stonex s800 και S900A και με δικτυακή λύση του του δικτύου μόνιμων σταθμών URANUS.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΑΝΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΥ

Η εφαρμογή των κοινόχρηστων χώρων σε ΕΓΣΑ '87 πραγματοποιήθηκε μετά από ταύτιση του ψηφιοποιημένου διαγράμματος στην αποτύπωση της ευρύτερης περιοχής. Για την ψηφιοποίηση του εγκεκριμένου διαγράμματος έγινε χρήση των τιμών των οροσήμεων σε συνδιασμό με τις αναγραφόμενες διαστάσεις του εγκεκριμένου διαγράμματος, τυχόν διαφορές που προκύπτουν στις διαστάσεις από τις απόλυτες τιμές των οροσήμεων σε σχέση με τις αναγεαφόμενες του εγκεκριμένου διαγράμματος ισομοιράστηκαν κεντροβαρικά.



<div>ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΛΕΞΙΟΣ Χ. ΑΧΝΟΥΛΑΣ Αγρονόμος & Τοπογράφος Μηχανικός Α.Π.Θ. ΟΔΟΣ: ΝΑΠ. ΣΕΡΒΑ 4-6, ΠΟΛΗ: ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΤΚ:45332 κιν.: 6936182918 - γραφείο: 2651403485</div> <div>ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑΣ e-mail : alexisahn@hotmail.com</div>			
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ16	ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ		
ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ	Αποτύπωση υφιστάμενης κατάστασης και επανεφαρμογής της διανομής οικισμού Κουκλιών με σκοπό την διάνοιξη-διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων		
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ	Τ.Κ. ΚΟΥΚΛΙΩΝ, ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ, Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ.		
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ	ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ		
ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ	ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ		
ΣΦΡΑΓΙΔΑ / ΥΠΟΓΡΑΦΗ Ιωάννινα, Οκτώβριος 2021 Ο Συντάξας Μελετητής:		ΤΥΧΟΝ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ - ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ Ιωάννινα - - 2021 Ιωάννινα - - 2021	
<div>ΑΛΕΞΙΟΣ Χ. ΑΧΝΟΥΛΑΣ ΔΙΠΛ. ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Α.Π.Θ. ΜΕΛΟΣ Τ.Ε.Ε. ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ 134496 Ν. ΣΕΡΒΑ 4 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΤΗΛ.: 6936182918 Α.Φ.Μ.: 131052208 ΔΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ</div>			
ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ	Γεωδαιτικό σύστημα αναφοράς: ΕΓΣΑ '87 Προβολή: Εγκάρσια Μετακατοική (ΕΓΣΑ '87) Ελλειψοειδές αναφοράς: GRS80 Μεσημβρινός αναφοράς: 24° Κλίμακα στον μεσημβρινό αναφοράς: 0.9996 Στον μεσημβρινό αναφοράς: χ=500 000 μ	ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΧΑΡΤΩΝ	1) Απόσπασμα κυρωμένου χάρτη διανομής συνοικισμού. 2) Αεροφωτογραφία της "Κτηματολόγιο Α.Ε."
ΚΛΙΜΑΚΑ	1:500	ΕΚΔΟΣΗ	A
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ	ΟΚΤΟΜΒΡΙΟΣ 2021	ΑΡΙΘΜΟΣ	T Δ α κ 0 1