



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ**

ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 07/15-03-2022, ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ**

ΑΠΟΦΑΣΗ 54/2022

ΘΕΜΑ : Έγκριση της υπ' αριθμ. 24/2018 επικαιροποιημένης μελέτης που συντάσσει το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πωγωνίου για την κατασκευή έργου «Ανακαίνιση – Επέκταση Πνευματικού Κέντρου Τ.Κ. Κεφαλοβρύσου» προϋπολογισμού 229.679,00 με Φ.Π.Α.

Στο Καλπάκι και στο κεντρικό **δημοτικό** κατάστημα Δήμου Πωγωνίου, σήμερα την **15^η Μαρτίου 2022**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **12.00 το μεσημέρι** συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή σε **τακτική συνεδρίαση δια ζώσης** (σχετ. α) Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με την παρ. 1 του άρθρου 40 Ν.4735/20, β) το άρθρο 10 της Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»-ΦΕΚ Α' 55/11-03-2020, γ) την αρ.643/69472/24-09-21 (ΑΔΑ: ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Σύγκλιση και λειτουργία των συλλογικών οργάνων των Δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας», δ) την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 14709/11.03.2022 (ΦΕΚ 1099 τεύχος Β'): Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Σαββάτο 12 Μαρτίου 2022 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 21 Μαρτίου 2022 και ώρα 6:00.και μετά από γραπτή πρόσκληση του Προέδρου της, με αριθ. **πρωτ. 1524/11-03-2022**, η οποία δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε ή γνωστοποιήθηκε στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει σήμερα.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα **[7]** μέλη της Ο.Ε., βρέθηκαν παρόντα τα **[7]**, ήτοι:

	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΛΩΝ	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
1	ΚΑΨΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ	ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΝΑΙ
2	ΣΙΟΥΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ	ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΝΑΙ
3	ΓΙΟΥΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ(ΑΝΤ/ΡΧΟΣ)	ΝΑΙ
4	ΓΚΟΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΝΑΙ
5	ΜΠΟΝΤΙΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΝΑΙ
6	ΝΤΟΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΝΑΙ
7	ΣΚΟΡΔΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΝΑΙ

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η Διοικ. Υπάλληλος του Δήμου Μπόνια Αθανασία ως ειδικός Γραμματέας της ΟΙΚ.ΕΠ. [τήρηση πρακτικών].

Ο Πρόεδρος κήρυξε την συνεδρίαση και εισηγούμενος το **4^ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:

Το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας, μας διαβίβασε με το υπ. αρ. 1512/10-03-22 διαβιβαστικό του, την αρ. **24/2018 επικαιροποιημένη μελέτη του έργου «Ανακαίνιση – Επέκταση Πνευματικού Κέντρου Τ.Κ. Κεφαλοβρύσου»** προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. **229.679,00€**. Η τεχνική έκθεση (επικαιροποιημένη) της εν λόγω μελέτης έχει ως εξής:

Η παρούσα μελέτη αποτελεί μέρος της υπ' αριθμ. 639/2009 μελέτης: «Ανακαίνιση – επέκταση Πνευματικού Κέντρου Τ.Δ. Κεφαλόβρυσου», η οποία συντάχθηκε από την Τ.Υ.Δ.Κ. Νομού Ιωαννίνων, αφορούσε την ανακαίνιση και επέκταση του Πνευματικού Κέντρου και την κατασκευή στεγάστρου στον

αύλειο χώρο του και εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 39/2010 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Άνω Πωγωνίου και συντάσσεται μετά το υπ' αριθμ. πρωτ. 5758/6-8-2018 έγγραφο Δημάρχου Δήμου Πωγωνίου. Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται να γίνουν μόνο η κατεδάφιση της υπάρχουσας επέκτασης, η ανακαίνιση και η επέκταση του Πνευματικού Κέντρου του Τ.Κ. Κεφαλόβρυσου, σύμφωνα με τα συνημμένα σχέδια.

Αναλυτικότερα οι εργασίες που θα εκτελεστούν είναι οι εξής:

Α. Υφιστάμενη κατάσταση

Θέση – περιγραφή οικοπέδου

Βρίσκεται εντός του συνεκτικού τμήματος του οικισμού Κεφαλοβρύσου σε οικόπεδο εμβαδού $E=7.384,04$ τ.μ.

Περιγραφή κτηρίου του προς εκτέλεση έργου

Πρόκειται για κτήριο αποτελούμενο από δύο ανεξάρτητους ισόγειους χώρους, τον κυρίως χώρο εμβαδού 325,00 τ.μ. που λειτουργεί ως Πνευματικό Κέντρο και ανεγέρθη με την υπ' αριθμ. 600/1986 Οικοδομική Άδεια, και την υπάρχουσα επέκταση αυτού εμβαδού 34,75τ.μ. η οποία δεν προβλεπόταν στην αρχική άδεια και για τον λόγο αυτό έγινε η υπαγωγή της στον Ν.4495/2017 για την ρύθμιση αυθαιρεσιών με την Α/Α 12533273 Δήλωση.

ΙΣΟΓΕΙΟ προς κατεδάφιση

Πρόκειται για επέκταση του Πνευματικού Κέντρου εμβαδού 34,75τ.μ. η οποία αποτελείται από αποθήκη, χώρο τοποθέτησης λέβητα και δεξαμενής και δύο (2) χώρους τουαλετών, που επικοινωνούν με τον αύλειο χώρο με κλίμακες και έχει μέγιστο ύψος 4,80μ.

Το κατεδαφιστέο κτίριο είναι στατικά ανεξάρτητα από το όμορο κτίσμα και είναι κατασκευασμένο ως κάτωθι:

- ✓ Θεμελίωση: Λιθοδομή.
- ✓ Φέρουσα κατασκευή: Οπτοπλινθοδομή με δάπεδο από σκυρόδεμα C20/25.
- ✓ Εξωτερικοί τοίχοι: Μπατική πλινθοδομή.
- ✓ Εσωτερικοί τοίχοι: Δρομική πλινθοδομή.
- ✓ Επικάλυψη οικοδομής: Στέγη ξύλινη εδραζόμενη στους περιμετρικούς τοίχους με επικάλυψη από ρωμαϊκά κεραμίδια. Ύψος: 1,80 μ., κλίση 21,33%.
- ✓ Φέρουσα κατασκευή δαπέδων: Οπλισμένο Σκυρόδεμα C16/20.
- ✓ Επίστρωση δαπέδων: Πλακίδια πορσελάνης αντιολισθητικού τύπου.
- ✓ Κουφώματα εξωτερικά: Ξύλινα φυσικού χρώματος με υαλοπίνακες.
- ✓ Κουφώματα εσωτερικά: Πόρτες πρεσσαριστές.
- ✓ Επίστρωση ποδιών: Μάρμαρα περιοχής.
- ✓ Χρωματισμοί: Ακρυλικοί πλαστικοί χρώματος ώχρας, γκρι.
- ✓ Θερμομόνωση: Δεν υπάρχει
- ✓ Ύδρευση: Σύνδεση με το δίκτυο ύδρευσης με γαλβανισμένους σιδηροσωλήνες $\frac{3}{4}$ Ιντσών και εγκατάσταση κρύου – θερμού ύδατος.
- ✓ Αποχέτευση: Με πλαστικούς σωλήνες Φ120 στο νέο βόθρο και στα WC πλαστικά σιφώνια.
- ✓ Ηλεκτρική εγκατάσταση: Απλή ηλεκτρική, φωτιστικά σώματα φθορισμού, φωτισμός ασφαλείας, στεγανά, καλώδια ΝΥΜ διαφόρων διατομών, πίνακες μεταλλικοί, διακόπτες.
- ✓ Θέρμανση: Δεν υπάρχει

Η έναρξη των εργασιών κατεδάφισης θα γίνει με την οριοθέτηση του πεδίου κατεδάφισης, με περίφραξη εργοταξίου, με σημάνσεις «κινδύνου» για την απομάκρυνση των μη εχόντων εργασία και τοποθέτηση σχετικής προειδοποιητικής και απαγορευτικής σήμανσης. Ο ανάδοχος του έργου οφείλει να λάβει όλα τα μέτρα ασφαλείας που απαιτούνται για τη διασφάλιση της σωματικής ακεραιότητας τόσο των εργαζομένων, των περίοικων και των περαστικών και υποχρεούται να τηρεί αυστηρά κατά την εκτέλεση των εργασιών κατεδάφσεων και καθαίρεσεων, όλες τις κείμενες περί ασφαλείας διατάξεις και τις υποδείξεις τις επιβλέπουσας υπηρεσίας. Από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου θα γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες για την διακοπή των δικτύων του ρεύματος και του νερού και την απομόνωση τους από την προσθήκη.

Οι εργασίες που προβλέπονται να γίνουν είναι η πλήρης κατεδάφιση της επέκτασης αρχικά με την απομάκρυνση του λέβητα και της δεξαμενής καθώς και των λοιπών αντικειμένων που βρίσκονται εντός της αποθήκης. Με μεγάλη προσοχή θα γίνει η κατεδάφιση του φέροντα οργανισμού στην κοινή περιοχή των δυο κτηρίων ώστε να μην διαταραχτεί η ισορροπία του. Θα ακολουθήσει η γενική μηχανική κατεδάφιση του εναπομείναντα όγκου του κτίσματος με συνεχή και παράλληλη διαβροχή των δομικών στοιχείων ώστε να αποφευχθεί κατά το δυνατόν η δημιουργία κονιορτού που θα έβλαπτε την

παρακείμενη κατασκευή. Επιτρέπεται η κίνηση και η λειτουργία μικρών τροχοφόρων μηχανικών μέσων τύπου Bobcat ή μικρών ερπυστριοφόρων οχημάτων τα οποία προσαρμόζονται στελέχη υδραυλικών και κρουστικών σφυρών μέσης ισχύος, υδραυλικών σιαγόνων και ψαλιδιών κ.λ.π, και η χρήση μικρών τροχοφόρων τσαπών και φορτωτών για τη μετακίνηση και συσσώρευση των προϊόντων καθαιρέσεων.

Τα υλικά θα καθαιρεθούν με προσοχή με εργαλεία χειρός και μηχανήματα και τα παραγόμενα ΑΕΚΚ (Απόβλητα εκσκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων) θα μεταφερθούν, βάση του ΣΔΑ (Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων) και της σύμβασης με τον ΣΣΕΔ (Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης), σε προκαθορισμένο χώρο που υφίσταται εντός της περιφερειακής ενότητας Ιωαννίνων, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ' αριθμ. 36259/1757/Ε103/23-08/2010 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1312/Β/2010) και την υπ' αρ. πρωτ. οικ.4834/25-1-2013 (ΑΔΑ:ΒΕΙΨ0-Ξ90) Εγκύκλιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

Για την κατεδάφιση έχει εκδοθεί η υπ' αρ. 366580/24-02-2022 προέγκριση άδειας κατεδάφισης και εν συνέχεια η υπ' αρ. 371817/08-03-2022 άδεια κατεδάφισης.

Β. Προτεινόμενες νέες εργασίες

ΙΣΟΓΕΙΟ προς ανακαίνιση

Πρόκειται για το χώρο στέγασης του Πνευματικού Κέντρου.

E= 325,00τ.μ. Μέγιστο ύψος H=6,30μ., Όγκος V= 2389,66κ.μ.

ΙΣΟΓΕΙΟ προς ανέγερση

Κατασκευή νέου κτιρίου - επέκταση του Πνευματικού Κέντρου (σύμφωνα με την υπ' αρ. 385/2010 οικοδομική άδεια και τα υφιστάμενα σχέδια)

Στη θέση του τμήματος που θα καθαιρεθεί, θα κατασκευασθεί η επέκταση του Πνευματικού Κέντρου. Πρόκειται για επέκταση του υπάρχοντος σε δύο ανισόπεδα τμήματα, με κατασκευή αίθουσας γραφείου, αποθήκης - νέου λεβητοστασίου και χώρων τουαλετών: δύο (2) χώροι ανεξάρτητοι μεταξύ τους και ένας (1) χώρος για ΑΜΕΑ. Ο ένας (1) χώρος τουαλετών και η αποθήκη - λεβητοστάσιο επικοινωνεί με τον αύλειο χώρο και ο άλλος χώρος τουαλετών, όπως και αυτός για ΑΜΕΑ, επικοινωνεί με τον εσωτερικό χώρο του Πνευματικού Κέντρου. Επίσης, ο κύριος χώρος (γραφείο) επικοινωνεί με τον αύλειο χώρο με κλίμακα. Θα κατασκευασθούν δύο (2) ανοίγματα - νέες πόρτες που θα επικοινωνούν με τον εσωτερικό χώρο του Πνευματικού Κέντρου.

Επίσης, δημιουργείται ημιυπαίθριος χώρος στην κύρια πλευρά διαστάσεων $1,30 \times 5,75 = 7,48\mu^2$ που επικοινωνεί με τον αύλειο χώρο με κλίμακα. Η στέγη θα είναι δίρριχτη ισοκλινής, ύψος 0,86μ με κλίση 12,29% εδραζόμενη σε πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος, ύψους έδρασης 4,30μ.

Κάλυψη $E = 5,75\mu \times 13,00\mu = 74,75\tau.\mu.$ Όροφοι 1

Δόμηση $E = 5,75\mu \times 13,00\mu - 1,30\mu \times 5,75\mu = 67,28\tau.\mu.$

Ημιυπαίθριοι $1,30\mu \times 5,75\mu = 7,48\tau.\mu.$

Επιπλέον των εργασιών της επέκτασης θα πραγματοποιηθούν και εργασίες ανακαίνισης στο υπάρχον κτίριο και πιο συγκεκριμένα χρωματισμοί εσωτερικοί και εξωτερικοί σε όλο το κτίριο, καθώς και αντικατάσταση των υπαρχόντων ξύλινων κουφωμάτων με αλουμινίου.

Υφίσταται δίκτυο ύδρευσης από τον κεντρικό αγωγό που υδρεύει το υπάρχον κτήριο και το οποίο θα επεκταθεί στη νέα προσθήκη. Δεν απαιτείται νέα αποχέτευση - αποστράγγιση μιας και λόγω κλίσης του εδάφους τα όμβρια ύδατα ρέουν προς το υφιστάμενο ρέμα, ενώ θα χρησιμοποιηθεί το ήδη υφιστάμενος απορροφητικός βόθρος διαστάσεων $3,00 \times 3,00\mu$ βάθους 2,50μ για την αποχέτευση των λυμάτων.

Στον αποθηκευτικό χώρο θα εγκατασταθεί νέο σύστημα θέρμανσης που θα καλύπτει όλο τον χώρο, δηλαδή υφιστάμενο κτίριο καθώς και την επέκταση. Επίσης θα εγκατασταθεί ενεργητική πυροπροστασία που θα καλύπτει το υφιστάμενο κτήριο αλλά και την επέκταση σύμφωνα με τις υποδείξεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Τέλος θα γίνει επέκταση του υπάρχοντος δικτύου ηλεκτροφωτισμού με την εγκατάσταση νέου γενικού πίνακα αλλά και νέων σωμάτων φωτισμού.

Τα υλικά εντός των χώρων θα καθαιρεθούν με προσοχή και θα μεταφερθούν σε προκαθορισμένο χώρο που υφίσταται εντός της περιφερειακής ενότητας Ιωαννίνων.

ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ – ΥΛΙΚΑ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

1. Θεμελίωση: Οπλισμένο Σκυρόδεμα C 16/20
2. Φέρουσα κατασκευή: Οπλισμένο Σκυρόδεμα C 20/25

3. Εξωτερικοί τοίχοι: Διπλοί δρομικοί με ενδιάμεση στρώση φελιζόλ
4. Εσωτερικοί τοίχοι: Δρομικοί
5. Επικάλυψη οικοδομής: Στέγη ξύλινη εδραζόμενη στην πλάκα οροφής με επικάλυψη από ρωμαϊκά κεραμίδια
6. Φέρουσα κατασκευή δαπέδων: Οπλισμένο Σκυρόδεμα C 16/20
7. Επίστρωση δαπέδων: Πλακίδια πορσελάνης αντιολισθηρού τύπου
8. Κουφώματα εξωτερικά: Αλουμινίου χρώματος κυπαρρισί με διπλούς υαλοπίνακες με διάκενο
9. Κουφώματα εσωτερικά: Πόρτες πρεσσαριστές
10. Επιχρίσματα: Κοινά τριπτά τριών στρώσεων
11. Επίστρωση ποδιών: Μάρμαρα περιοχής
12. Χρωματισμοί: Ακρυλικοί πλαστικοί χρώματος ώχρας, γκρι
13. Θερμομόνωση: Διογκωμένη πολυστερίνη, πάχους 0,05μ.
14. Ύδρευση: Σύνδεση με το δίκτυο ύδρευσης με σιδηρογαλβανισμένους σωλήνες $\frac{3}{4}$ ιντσών
Επίσης, εγκατάσταση κρύου – θερμού ύδατος
15. Αποχέτευση: με πλαστικούς σωλήνες Φ120 στο νέο βόθρο και στα WC πλαστικά σιφώνια
16. Ηλεκτρικά: Απλή ηλεκτρική, φωτιστικά σώματα φθορισμού, φωτισμός ασφαλείας, στεγανά, καλώδια ΝΥΜ διαφόρων διατομών, πίνακες μεταλλικοί, διακόπτες
17. Θέρμανση: Καλοριφέρ

Όλες οι εργασίες θα εκτελεσθούν έντεχνα, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Διευθύνουσας Τεχνικής Υπηρεσίας, τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές και τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), του Ν.2229/94 «Τροποποίηση και συμπλήρωση του Ν.1418/84 και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει σήμερα, του Π.Δ.171/87 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές διατάξεις» όπως ισχύει σήμερα, του Ν.3263/04 «Μειοδοτικό σύστημα ανάθεσης των δημοσίων έργων και άλλες διατάξεις», καθώς και του Ν.3669/08 «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» (ΚΔΕ) όπως ισχύει σήμερα.

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των 229.679,00 € (για εργασίες: 185.225,00€ και για ΦΠΑ : 44.454,00€).

Καλπάκι, 10/03/2022

Οι Συντάξαντες

Ευμορφία Σίδερη

Περικλής Βούρδας

Πολιτικός Μηχανικός

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Προκειμένου να δημοπρατηθεί το έργο «Ανακαίνιση – Επέκταση Πνευματικού Κέντρου Τ.Κ. Κεφαλοβρύσου» απαιτήθηκε η επικαιροποίηση της υπ' αριθμ. 24/2018 μελέτης. Η επικαιροποίηση αφορά την πρόβλεψη στην μελέτη και στον προϋπολογισμό του ποσού:

- Της μεταφοράς και της διαχείρισης των παραγόμενων ΑΕΚΚ (Απόβλητα εκσκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων) τα οποία πρέπει να μεταφερθούν σε προκαθορισμένο χώρο που υφίσταται εντός της περιφερειακής ενότητας Ιωαννίνων, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ' αριθμ. 36259/1757/Ε103/23-08/2010 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1312/Β/2010), και την υπ' αρ. πρωτ. οικ.4834/25-1-2013 (ΑΔΑ:ΒΕΙΨ0-Ξ90) Εγκυκλίο του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
- Της αναθεώρησης των τιμών των άρθρων του τιμολογίου σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 359881/10-12-21 (ΦΕΚ 5983/Β/20-12-21) Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων, σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016 και αναπροσαρμογή του συντελεστή σ1 σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016».

Για το λόγο αυτό καλεί την Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει την υπ' αριθμ. 24/2018 επικαιροποιημένη μελέτη του έργου με τίτλο «Ανακαίνιση – Επέκταση Πνευματικού Κέντρου Τ.Κ. Κεφαλοβρύσου».

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του Προέδρου της Ο.Ε., την αρ. **24/2018 επικαιροποιημένη** μελέτη του τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πωγωνίου, το γεγονός ότι έχει λάβει γνώση την μελέτη ο Πρόεδρος της Κοινότητας Κεφαλοβρύσου, τις διατάξεις του άρθρου 40 του Ν.4735/20 και την σχετική νομοθεσία περί έργων

Αποφασίζει ομόφωνα:

Εγκρίνει την αρ. **24/2018 επικαιροποιημένη μελέτη** του έργου «**Ανακαίνιση – Επέκταση Πνευματικού Κέντρου Τ.Κ. Κεφαλοβρύσου**» προϋπολογισμού **229.679,00€ € με Φ.Π.Α.**, που συνέταξε το **Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Πωγωνίου** ως έχει.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **54/2022**.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΑΨΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Ακολ. Υπογραφές

ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΨΑΛΗΣ