



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18/04-08-2026 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ**

ΑΠΟΦΑΣΗ 185/2026

**ΘΕΜΑ : Έγκριση της υπ. αριθ. 19/26 μελέτης του έργου «ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ
ΡΕΜΑΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΟΥΚΛΙΩΝ Α΄ΦΑΣΗ» προϋπολογισμού 230.000,00€ που
συνέταξε το τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Πωγωνίου (σχετ. 229/25 Α.Δ.Ε.-
Α.Δ.Α. : Ψ768Ω1Ω-Μ6Η) .**

Στο Καλπάκι και στο κεντρικό δημοτικό κατάστημα Δήμου Πωγωνίου, σήμερα την **04^η Αυγούστου 2026**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **10.00 π.μ.** συνήλθε η Δημοτική Επιτροπή σε **τακτική συνεδρίαση διαζώσης** και μετά από γραπτή πρόσκληση του Προέδρου της, με αριθ. **πρωτ. 6295/31-07-26**, η οποία δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και γνωστοποιήθηκε στα μέλη της με e-mail στον προσωπικό τους λογαριασμό, σύμφωνα με τα άρθρα 142 και 143 του Ν.5314/2026 για συζήτηση και λήψη σχετικών αποφάσεων.

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Πωγωνίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.5314/26 όπως ισχύουν σήμερα, διότι αφορούσαν την Κοινότητά τους και δεν προσήλθε κανένας.

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται ο Γενικός Γραμματέας Δήμου Πωγωνίου κ. Βιρβίλης Σταύρος.

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρεί η διοικητική υπάλληλος Μπόνια Αθανασία.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα **[5]** μέλη της Δ.Ε., βρέθηκαν παρόντα τα **[3]**, ήτοι:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΛΩΝΤΙΤΛΟΣ			ΠΑΡΩΝ
1	ΚΑΨΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ	ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΝΑΙ
2	ΓΚΟΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΝΑΙ
3	ΚΟΥΚΟΥΛΑΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΝΑΙ
4	ΣΙΟΥΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ
5	ΝΤΟΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ

Ο Πρόεδρος κήρυξε την συνεδρίαση και εισηγούμενος το **20^ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης του οποίου η εισήγηση είχε σταλεί με email στα μέλη της Δ.Ε. είπε τα εξής : Το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας, μας διαβίβασε με το υπ. αρ. 6141/24-07-26 έγγραφό του:

1)Την αρ. **19/2026** μελέτη του έργου «**ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ – ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΟΥΚΛΙΩΝ Α΄ΦΑΣΗ**» προϋπολογισμού **230.000,00€ με Φ.Π.Α. 24%**, που συντάχτηκε και θεωρήθηκε από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πωγωνίου .

Μας ζητά να προβούμε σε λήψη απόφασης έγκρισής της ή μη.

Η τεχνική έκθεση της εν λόγω μελέτης έχει ως εξής:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ Α΄ ΦΑΣΗΣ

Όλα τα προβλεπόμενα έργα βρίσκονται μέσα στην οικιστική περιοχή του οικισμού Κουκλιών και χαρακτηρίζονται ως αναγκαία έργα αποχέτευσης ομβρίων εντός του υλοποιημένου ρυμοτομικού σχεδίου.

Το διευθετούμενο τμήμα του υδατορέματος Ζαρκάδι Κουκλιών έχει αποτυπωθεί σε συνολικό μήκος 424 μέτρων και τα προτεινόμενα έργα από τα κατάντη προς τα ανάντη διακρίνονται σε 5 Υποέργα και είναι όπως περιγράφεται παρακάτω.

1^ο ΥΠΟΕΡΓΟ

Ανοικτό τμήμα υδατορέματος (μήκους L = 16.70 μ)

(Από χ.θ. 0+000 έως χ.θ. 0+016.70)

Στο ανοικτό τμήμα ανάντη της υφιστάμενης λιθόκτιστης γεφύρωσης της οδού θα πρέπει αρχικά να γίνει αποψίλωση, καθαρισμός και απομάκρυνση της βλάστησης, ώστε να αποκαλυφθούν οι ακριβείς διαστάσεις των απαιτούμενων έργων αναδιαμόρφωσης και προστασίας των πρανών και κατασκευή πτερυγοτοιχών και κοιτόστρωσης ανάντη του οχετού Φ1100.

2^ο ΥΠΟΕΡΓΟ

2.1 Υφιστάμενη Γέφυρα Επαρχιακής Οδού Κληματιάς - Βήσσανης

(Από χ.θ. 0+016.70 έως χ.θ. 0+027.73)

Προβλέπεται η κατασκευή πτερυγοτοιχών από οπλισμένο σκυρόδεμα κατάντη της γέφυρας 4.00X1.60, μήκους 4.50 και ύψους 2.80 μέτρων, καθώς και κοιτόστρωση στο πυθμένα.

Για τη θεμελίωση των τοίχων αντιστήριξης προβλέπεται εξυγίανση με αμμοχάλικο, άοπλο σκυρόδεμα βάσεως και πεδιλοδοκοί εδράσεως και στήριξης της κοιτόστρωσης.

2.2 Ανοικτό τμήμα Έργου Εξόδου Κλειστού Αγωγού Φ800 (μήκους L = 5.50 μ)

(Από χ.θ. 0+027.73 έως χ.θ. 0+0+037.93)

- Κατασκευή του τεχνικού Έργου Εξόδου, ως τεχνικό έργο συναρμογής του υφιστάμενου κλειστού αγωγού αποχέτευσης ομβρίων Φ800 της οδού Ζαρκαδίου, μέχρι τους πτερυγότοιχους της γέφυρας 4.00X1.60 με μετωπικό τοίχο και πλευρικούς τοίχους αντιστήριξης
- Αναβάθμιση του περιβάλλοντος χώρου της χαμηλής πλατείας γύρω από το τεχνικό Έργο Εξόδου με αισθητική αναδιαμόρφωση, λιθόκτιστους τοίχους, κλπ.

Σιδηρά κιγκλιδώματα

Τα σιδηρά κιγκλιδώματα ασφάλειας πεζών θα κατασκευασθούν περιμετρικά του έργου εξόδου του αγωγού Φ800 επί των τοίχων αντιστήριξης, καθώς και εκατέρωθεν της υφιστάμενης γέφυρας της Επαρχιακής Οδού.

Τα σιδηρά κιγκλιδώματα προβλέπεται να κατασκευασθούν με γαλβανισμένους σιδηροσωλήνες Φ3/2 ' ' και Φ2 ' ' με ηλεκτροσυγκολλήσεις και ορθοστάτες ανά 1,50 μ.

Οι ορθοστάτες θα είναι σταθερά πακτωμένοι με στριφόνια στο σκυρόδεμα των τοίχων αντιστήριξης, ενώ η διαμόρφωση της κουπαστής θα γίνει με σιδηροσωλήνες.

2.3 Από χ.θ. 0+037.93 έως χ.θ. 0+138.79

(Κλειστό

τμήμα υδατορέματος με υφιστάμενο αγωγό Φ800, μήκους L = 100.86 μ)

Προβλέπονται εργασίες συντήρησης και αναβάθμισης των υφισταμένων φρεατίων επίσκεψης και υδροσυλλογής Φ1, Φ2 και Φ3

Επίσης θα προβλέπεται η κατασκευή φρεατίου επίσκεψης και παρακολούθησης της λειτουργίας του υφιστάμενου αγωγού, φρεάτια και σχάρες υδροσυλλογής σε συνδυασμό με την αναδιαμόρφωση των πεζοδρομίων και κατασκευή κρασπέδων κατά μήκος της οδού Ζαρκαδίου.

3^ο ΥΠΟΕΡΓΟ

3.1 Ανοικτό τμήμα Έργου Εισόδου (μήκους $L = 5.50 \mu$) 0+138.79 έως χ.θ. 0+144.29)

(Από χ.θ.

Προβλέπεται η κατασκευή του Έργου Εισόδου, ως τεχνικό έργο συναρμογής για τη μετάβαση από την ανοικτή τραπεζοειδή χωμάτινη διατομή του υδατορέματος στον υφιστάμενο σωληνωτό αγωγό Φ800.

Θα κατασκευασθούν πλευρικοί τοίχοιο αντιστήριξης σε ύψος 2.80 μέτρων και εγκάρσιος μετωπικός τοίχος στη χ.θ. 0+138.79 με διάταξη υπερχειλίσσης και επιφανειακό αγωγό, τραπεζοειδούς διατομής από οπλισμένο σκυρόδεμα προς την οδό Ζαρκαδίου, για τις περιπτώσεις εξαιρετικών πλημμυρικών γεγονότων.

Επίσης θα κατασκευασθεί κοιτόστρωση με πλάκα από οπλισμένο σκυρόδεμα και χαμηλός αναβαθμός συγκράτησης φερτών υλικών στην αρχή του έργου.

Για τη κατασκευή του Έργου Εισόδου είναι απαραίτητη η κατασκευή ράμπας προσπέλασης προς την κοίτη του υδατορέματος και η εξασφάλιση δουλείας διέλευσης από το κληροτεμάχιο 525.

3.2 Από χ.θ. 0+119.72 έως χ.θ. 0+138.79

(

Ανοικτός Αγωγός Υπερχειλίσσης εξαιρετικών πλημμυρικών γεγονότων, μήκους $L = 19.07 \mu$, στις συνενωμένες διανομές 520, 521 και 522)

Στις περιπτώσεις όπου για οποιοδήποτε λόγο επέλθει ανύψωση της στάθμης στο Έργο Εισόδου του αγωγού 2.00X1.70 θα πρέπει να είναι εξασφαλισμένη η δυνατότητα διαφυγής της υπερχειλίζουσας παροχής επιφανειακά μέσα από τα κληροτεμάχια 520,521 και 522 με κατάλληλη διαμόρφωση επιφανειακού αγωγού απορροής.

Συνεπώς για την αντιμετώπιση εξαιρετικών πλημμυρικών γεγονότων ή σημαντικών ζημιών, όπως εμφράξεις αγωγών, κλπ. και την αποτροπή ανεξέλεγκτων υπερχειλίσεων, προτείνεται να διαμορφωθεί ανοικτό τμήμα τραπεζοειδούς Αγωγού Υπερχειλίσσης από οπλισμένο σκυρόδεμα, μικρού βάθους και κατάλληλου πλάτους, για τη διοχέτευση της απορροής επιφανειακά προς την οδό Ζαρκαδίου.

Απαραίτητη είναι η εξασφάλιση δουλείας διέλευσης για τη κατασκευή και συντήρηση του αγωγού υπερχειλίσσης.

Επίσης θα πρέπει να γίνει ανάπλαση της οδού Ζαρκαδίου με πεζοδρόμια και κράσπεδα στις δύο πλευρές, ώστε η υπερχειλίζουσα απορροή να διοχετεύεται επιφανειακά προς τα κατάντη και το Έργο Εξόδου.

Διαμόρφωση Υπερχειλίσσης Μετωπικού Τοίχου Εξαιρετικών Πλημμυρικών Φαινομένων

Για την αντιμετώπιση τυχόν εξαιρετικών πλημμυρικών φαινομένων προβλέπεται η δημιουργία πεπλατυσμένης σκαφοειδούς υδραυλικής διατομής εντός της ιδιοκτησίας 521, μέσω της οποίας παρέχεται η δυνατότητα υπερχειλίσσης και διοχέτευσης της πλεονάζουσας απορροής προς την οδό Ζαρκαδίου και τελικώς προς τη γέφυρα της Επαρχιακής Οδού.

Για το σκοπό αυτό προβλέπεται η διαμόρφωση της στέψης του μετωπικού τοίχου από οπλισμένο σκυρόδεμα, με τραπεζοειδή διατομή υπερχειλίσσης στη στάθμη +417,70, πλάτους βάσης 4,00 μ, ύψους 0,40 μ και κλίση πρηνών 1:2 ή και με βαθμίδες.

Στη στέψη του υπερβατού μετωπικού τοιχίου προβλέπεται η κατασκευή σιδηρού κιγκλιδώματος ασφαλείας με γαλβανισμένους σιδηροσωλήνες.

Επί πλέον προβλέπεται αναδιαμόρφωση της πλακόστρωσης του περιβάλλοντος χώρου της ιδιοκτησίας 521 με σκαφοειδή τραπεζοειδή διατομή και δυνατότητα εξόδου της υπερχειλίζουσας απορροής προς το σχαρωτό αγωγό της 2ης παράλληλης οδού και το υφιστάμενο φρεάτιο Φ3.

3.3 Ανοικτό τμήμα Υδατορέματος

(Από

χ.θ. 0+144.29 έως χ.θ. 0+206.96)

Στο χωμάτινο τμήμα του υδατορέματος προβλέπεται η διατήρηση της φυσικής κοίτης και η επένδυση του ποδίου των πρανών με συρματοκιβώτια σε ένα ύψος 1.20 μ.

Προτείνονται συρματοκιβώτια 0.80X0.80X1.00 τοποθετούμενα εγκάρσια σε δύο σειρές. Προτείνεται επίσης η κατασκευή ουδών σταθεροποίησης της κοίτης ανά 20 μέτρα περίπου.

Από χ.θ.0+184.36 έως χ.θ. 0+206.96 απαιτείται η ενίσχυση του δεξιού πρανούς με επι πλέον δύο σειρές συρματοκιβωτίων λόγω χαλαρότητας των εδαφών.

Για τη κατασκευή των εργασιών επένδυσης των πρανών είναι απαραίτητη η κατασκευή ράμπας προσπέλασης προς την κοίτη του υδατορέματος και η εξασφάλιση δουλείας διέλευσης από τη διανομή 518.

3.4 Υφιστάμενη Γέφυρα 2,00X1,65 3^{ης} Παράλληλης Οδού

(Από χ.θ. 0+206.96 έως χ.θ. 0+218.37)

Προβλέπεται η κατασκευή πτερυγοτοιχών από οπλισμένο σκυρόδεμα ανάντη και κατάντη, μήκους 2,80 και 3.30 και ύψους 2.00 και 2.80 μέτρων, καθώς και κοιτόστρωση πυθμένα.

Για τη θεμελίωση των τοίχων αντιστήριξης προβλέπεται εξυγίανση με αμμοχάλικο, άοπλο σκυρόδεμα βάσεως και πεδιλοδοκοί εδράσεως και στήριξης της κοιτόστρωσης.

4° ΥΠΟΕΡΓΟ

4.1 Ανοικτό τμήμα Υδατορέματος (Από χ.θ. 0+294.12 έως χ.θ. 0+424.24)

Στο χωμάτινο τμήμα του υδατορέματος προβλέπεται η διατήρηση της φυσικής κοίτης και η επένδυση του ποδίου των πρανών με συρματοκιβώτια σε ένα ύψος 1.20 μ.

Προτείνονται συρματοκιβώτια 0.80X0.80X1.00 τοποθετούμενα εγκάρσια σε δύο σειρές. Προτείνεται επίσης η κατασκευή ουδών σταθεροποίησης και οριζόντιας ενίσχυσης της κοίτης ανά 20 μέτρα περίπου.

Επίσης προβλέπεται χαμηλός τοίχος αντιστήριξης από οπλισμένο σκυρόδεμα στη δεξιά όχθη για τη διαμόρφωση του έργου εισόδου του υφιστάμενου οχετού Φ800 και φρεάτιο επίσκεψης λόγω του μεγάλου μήκους του οχετού.

4.2 Κατασκευή Αναβαθμού ενδεικτικού ύψους 1.50 μ (χ.θ. 0+348.36)

Προβλέπεται η κατασκευή Αναβαθμού ανάσχεσης της πλημμύρας και συγκράτησης φερτών υλικών από οπλισμένο σκυρόδεμα ή από συρματοκιβώτια και διάταξης υπερχειλίσσης της απορροής στη στέψη, ενώ μπορεί να εγκιβωτισθεί στο σώμα του αναβαθμού τσιμεντοσωλήνας Φ1000 για τις μικρές παροχές.

Επίσης θα κατασκευασθούν τοίχοι αντιστήριξης στα πρανή, ανάντη και κατάντη του αναβαθμού και κοιτόστρωση στη κοίτη για τη προστασία από τη διάβρωση και τις υποσκαφές.

5° ΥΠΟΕΡΓΟ

Κατασκευή Ιρλανδικής Διάβασης (χ.θ. 0+386.64)

Προτείνεται η κατασκευή Ιρλανδικής Διάβασης με τσιμεντοσωλήνες 2Φ1000 εγκιβωτισμένους σε οπλισμένο σκυρόδεμα, στο απαιτούμενο πλάτος και διαμόρφωση ράμπας πρόσβασης της Περιμετρικής οδού προς τη κοίτη στην αριστερή όχθη, στη θέση που φαίνεται στα σχέδια.

Ο Συντάξας

Χρήστος Στάμος -Πολιτικός Μηχανικός

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος ενημέρωσε την Δημοτική Επιτροπή ότι η εν λόγω μελέτη είναι τμήμα της μελέτης με τίτλο «Οριοθέτηση – διευθέτηση ρέματος οικισμού Κουκλιών» η οποία είχε εγκριθεί από την Δ.Ε. με την αρ. 229/25 Α.Δ.Ε. και γίνεται ο διαχωρισμός της για να ενταχθεί ή Α' φάση του εν λόγω έργου στην Πράξη "Αποκατάσταση ζημιών σε δίκτυα και υποδομές μετά από φυσικές καταστροφές στο Δήμο Πωγωνίου" σύμφωνα με το υπ. αρ. 36744/30-06-26 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και κάλεσε αυτή να εγκρίνει την ανωτέρω μελέτη.

Η Δημοτική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

- την ανωτέρω εισήγηση
- τις διατάξεις άρθρου 138 του Ν.5316/26 όπως ισχύουν σήμερα
- την αρ.19/26 μελέτη του εν λόγω έργου
- το υπ' αριθμ. πρωτοκόλλου 36744/30-06-26 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών περί Ένταξης της Πράξης "Αποκατάσταση ζημιών σε δίκτυα και υποδομές μετά από φυσικές καταστροφές στο Δήμο Πωγωνίου"
- Το υπ. αρ. 6141/24-07-26 διαβιβαστικό του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πωγωνίου
- Την αρ.229/25 Α.Δ.Ε. – ΑΔΑ : Ψ768Ω1Ω-Μ6Η
- και μετά από διαλογική συζήτηση η οποία έχει καταγραφεί και με τεχνικά μέσα

Αποφασίζει ομόφωνα:

Εγκρίνει ως έχει την αρ. **19/2026** μελέτη του έργου **«ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ – ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΟΥΚΛΙΩΝ Α' ΦΑΣΗ»** προϋπολογισμού **230.000,00€ με Φ.Π.Α. 24%**, που συντάχτηκε και θεωρήθηκε από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πωγωνίου.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 185/2026.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΑΨΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Εκόλ. Υπογραφές

ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΨΑΛΗΣ